

NO		Un	
1	<b>Mise en peinture de la façade</b>		
2	<b>Installation chantier</b>		
2.1	Installation chantier,protections des sols ,portes et fenêtres WC taxes de parkings	fft	1,000
	<b>Total Installation chantier</b>		
3	<b>Travaux de façade arrière</b>		
3.1	Confection, montage, démontage d'un échafaudage	m2	82,984
3.2	Fourniture et pose d'une isolation au laine de roche de 26 cm y compris baguettes de socle et baguettes de coin 0.035 Lambda CAPATEC MW Dämmplatte Coverrock X-2 105 y compris fixations mécaniques	m2	82,984
3.3	Confection d'un enduit à la colle mineral et fillet d'armatures	m2	82,984
3.4	Confection d'un fond d'accrochage et enduit de finition Capatect Mineral-Leichtputz K20 (blancs)	m2	82,984
	<b>Total Travaux de façade arrière</b>		
4	<b>Travaux de annexe</b>		
4.1	Démolition de mur en bloc de béton	m3	23,251
4.2	Démolition de mur en pierre	m3	27,885
4.3	Démolition de fondation	m3	3,600
4.4	Démolition de dalle en béton	m3	2,117
4.5	Démolition des escalier en béton	pce	58,000
4.6	Terrassement et évacuation des terres	m3	27,269
4.7	Terrassement pour radier	m3	26,816
4.8	Armatures pour radier	kg	2.679,140
4.9	Confection d'un hérisson sous dalle	m3	14,884
4.10	Confection d'un béton de radier y compris coffrage latéral	m3	14,884
4.11	Confection d'une marche en béton y compris coffrage et armature	m	22,355

No		Un	Qte	Pr
4.12	Fourniture et pose d'un isolation au Styrodur 12cm (Jackodur KF300 W/(m·K) 0.035)	m2		29,488
4.13	Confection d'un muret en blocs de béton 24cm	m2		35,584
4.14	Confection d'un muret en blocs de béton 17.5cm	m2		16,551
4.15	Confection d'un muret en blocs de béton 11.5cm	m2		30,393
4.16	Fourniture et pose de poutres métallique y compris les travaux de finition MUR PORTEUR	fft		3,000
4.17	Confection d'une isolation soudée à la flamme sur murs extérieurs et protection au platon	m2		3,800
4.18	Fourniture et pose d'un isolation au Styrodur contre de voisin (Jackodur KF300 W/(m·K) 0.035)	m2		16,474
4.19	Fourniture et pose d'un tuyaux de drainage y compris enrobage au gravier et bidime	m		26,464
4.20	Fourniture et pose de tuyaux en PVC diam.100	m		24,000
4.21	Fourniture et pose d'un acodrain	m		2,900
4.22	Coffrage pour dalles	m2		82,058
4.23	Armatures pour dalles	kg	2.862,236	
4.24	Confection béton pour dalle sur annexe	m3		19,655
4.25	Confection d'une marche en béton y compris coffrage et armature	m		32,000
4.26	Coffrage béton et armatures pour pilier et linteau et poutres	m3		1,759
4.27	Confection d'un muret en blocs de béton 17.5cm	m2		40,649
4.28	Confection d'un muret en blocs de béton 11.5cm	m2		48,990
4.29	Fourniture et mise en oeuvre d'une isolation BAUDER ECO F ép 80mm artikel nummer48910080 et 125 mm 48910125 sur la toiture 0.023W/(m.K)	m2		30,772
4.30	Mise en œuvre d'une étanchéité de type ALVITRA sur la toiture et la toiture terrasse	m2		30,772
4.31	Remontée thermique primerV3 PU et membrane de 4 mm	m		25,610
4.32	Fourniture et mise en oeuvre de profilés de finition	m		9,920
<b>Total Travaux de annexe</b>				
<b>5</b>	<b>Régie</b>			
5.1	Technicien	hre		1,000
5.2	Maçon	hre		8,000
5.3	Manoeuvre	hre		8,000
5.4	Camionnette	hre		1,000
5.5	Matériel suivant bons de livraisons	fft		1,000
<b>5.1</b>	<b>SEJOUR</b>			
5.1.1	Démolition de mur en bloc de béton	m3		1,947
5.1.2	Fourniture et pose de poutres métallique y compris les travaux de finition MUR PORTEUR	fft		1,000
<b>Sous-total SEJOUR</b>				
<b>Total Régie</b>				

No pos	Description	Un	Qte prévue	P
<b>6</b>	<b>Travaux de façade devant</b>			
6.1	Confection, montage, démontage d'un échafaudage	m2	39,140	
6.2	Lavage de la façade existante	m2	22,116	
6.3	Confection d'un enduit à la colle mineral et filet d'armatures	m2	22,116	
6.4	Confection d'un fond d'accrochage et enduit de finition Capatect Mineral-Leichtputz K20 (blancs)	m2	22,116	
6.5	Nettoyage et traitement des bancs de fenêtres et traitement au hydrofuge	m	7,200	
6.6	Mise en peinture des corniches	m2	5,320	
6.7	Nettoyage et traitement des murs en pierre et traitement au hydrofuge	m2	17,024	
	<b>Total Travaux de façade devant</b>			