

# **bordereau électricité**

## **remarques importantes**

- L'ordre et la répartition des positions du bordereau sera respecté dans l'offre.
- Les prix seront indiqués pour chaque position du bordereau.
- appareillage choisi : M/Smart Merten blanc
- Étant une pratique commune, un escompte de 2 % est accordé en cas de paiement des factures endéans 8 jours ouvrables.
- Toute augmentation imprévue dans l'offre devra être confirmée par le client avant la réalisation des travaux.  
Le client se réserve le droit d'annuler une position en cas d'augmentation trop importante sans que le prix final des autres positions ne soit modifié.
- Seuls les mètres repris sur le devis seront considérés dans la facture finale sauf demande explicite du client pour réaliser un autre travail pas initialement prévu.
- Les travaux seront réalisés en différentes phases encore à définir.
- Le premier acompte sera payé **après** le début des travaux.
- Les prochaines avances éventuellement demandées ne dépasseront pas les travaux prévus pour une certaine phase du chantier.
- Le câblage et le positionnement des différents éléments électriques installés seront vérifiés sur place avant l'intervention du plâtrier.
- Toute éventuelle sous-traitance doit être validée par le client avant la réalisation des travaux. Le client se réserve le droit d'annuler la commande si une entreprise pas fiable voire sérieuse serait engagée en sous-traitance sans pour autant devoir payer quelque pénalité.
- Les travaux finalisés seront réceptionnés sur place avant l'élaboration de la facture finale.
- Pour des raisons d'organisation, veuillez indiquer le nombre de jours prévu pour la réalisation des travaux.

## **installation provisoire pour les travaux**

- 1x déconnection du système électrique existant
- 1x installation d'une prise double apparente 230 V étanche
- 1x installation d'une prise simple apparente 380 V 16 A étanche

## **installation principale**

### **chambre espace arrondi maison**

- 3x prise simple encastrée 230 V (1x de chaque côté du lit + 1x près de la porte)  
(1x de chaque côté du lit)
- 1x point d'allumage encastré 230 V (1x près de la porte et 1x près du lit/ va-et-vient)
- 1x point d'allumage encastré 230 V
- 1x point d'allumage pour volet électrique avec alimentation 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1x prise triple encastré 230 V
- 1x prise réseau complète avec câble duplex cat 7 et connections

### **chambre près de la porte d'entrée**

- 3x prise simple encastrée 230 V (1x de chaque côté du lit + 1x près de la porte)  
(1x de chaque côté du lit)
- 1x point d'allumage encastré 230 V (1x près de la porte et 1x près du lit/ va-et-vient)
- 1x point d'allumage encastré 230 V
- 1x point d'allumage pour volet électrique avec alimentation 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1x prise triple encastré 230 V
- 1x prise réseau complète avec câble duplex cat 7 et connections

### **petite toilette**

- 1x point lumineux encastré 230 V  
(emplacement à définir)
- 1x point d'allumage encastré 230 V  
(interrupteur avec témoin à côté de la porte à l'extérieur ou alors sans témoin à l'intérieur)
- 1x système VMC (lié à l'interrupteur éclairage)

## **salle de bains**

- 2x prise simple encastrée sur différentiel (une de chaque côté du miroir)
- 1x point lumineux encastré 230 V miroir au-dessus de l'évier
- 1x point d'allumage encastré 230 V  
(interrupteur pour l'éclairage miroir, à côté d'une prise simple d'un côté de l'évier)
- 1x point lumineux encastré 230 V  
(au milieu de la pièce)
- 1x point d'allumage encastré 230 V  
(interrupteur avec témoin près de la porte à l'extérieur de la salle de bains,  
l'interrupteur allume simultanément la ventilation)
- 1x système VMC (lié à l'interrupteur éclairage)

## **couloir**

- 1x prise simple encastrée 230 V
- 1x point lumineux encastré 230 V
- 2x point d'allumage encastré 230 V  
(1x pour éclairage couloir et 1x pour éclairage extérieur avant de la maison)

## **cuisine**

- 2x point d'allumage encastré 230 V (2 interrupteurs simples/ va-et-vient)
- 2x point lumineux encastré 230 V (dont un pour spots, emplacement à choisir)
- 3x point lumineux pour pontage spots
- 4x livraison et montage de spots encastrés blanc Brumberg  
avec ampoule LED GU10 ou similaire
- 1x point d'allumage pour volet électrique avec alimentation 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1x prise double encastrée 230 V (emplacement à définir)
- 2x prise simple encastrée 230 V (emplacement à définir)
- 1x prise 380 V encastrée
- 2x prise directe encastrée 230 V (1x pour le frigo et 1x pour le congélateur)

## **salon**

- 2x point d'allumage encastré 230 V (1x près de l'entrée et 1x près de la cuisine/ va-et-vient)
- 1x point lumineux encastré 230 V (au milieu de la pièce)
- 1x prise simple encastrée 230 V (d'un côté du canapé)
- 1x prise quadruple encastrée 230 V (espace TV, emplacement à définir)
- 1x prise réseau complète avec câble duplex cat 7 et connections (espace TV, emplacement à définir)

### **petite toilette**

- 1x point lumineux encastré 230 V  
(au milieu de la pièce)
- 1x point d'allumage encastré 230 V  
(interrupteur avec témoin à côté de la porte à l'extérieur ou alors sans témoin à l'intérieur)

### **buanderie**

- 2x prise directe encastrée 230 V (1x pour le lave-linge et 1x pour le sèche-linge)
- 1x point d'allumage encastré 230 V avec témoin
- 1x point lumineux encastré 230 V
- 1x prise simple encastrée 230 V (emplacement à définir)
- 1x système VMC (lié à l'interrupteur éclairage)

### **garage**

- 1x point d'allumage encastré 230 V (2 interrupteurs simples/ va-et-vient)
- 1x point lumineux encastré 230 V (emplacement à choisir)
- 1x prise simple encastrée 230 V (emplacement à définir)
- 1x prise triple encastré 230 V

### **local technique**

- 1x point lumineux encastré 230 V
- 1x point d'allumage encastré 230 V avec témoin
- 1x câblage pour alarme  
(1x porte d'entrée, 6x fenêtres murs et 3x fenêtres dalle supérieure)
- 1x livraison et montage d'un rack avec patch ports et switch ports  
(autant que nécessaire)
- 1x prise double encastrée 230 V (pour pompe à chaleur)
- 2x prises simples encastrées 230 V (emplacement à définir)

### **extérieur**

- 2x prise directe apparente 230 V (1x à l'avant et 1x à l'arrière de la maison)
- 2x point lumineux encastré 230 V (1x à l'avant et 1x à l'arrière de la maison)
- 1x point d'allumage encastrés 230 V avec témoin (à l'intérieur pour éclairage à l'arrière de la maison, emplacement à définir)
- 1x livraison et montage d'un parlophone

**divers**

- 1x tableau principale pour maison uni familiale
- 1x alimentation 4x 16 mm<sup>2</sup> nym-j
- 1x mise à terre des circuits nécessaires

nombre de jours prévus pour les travaux : X jour(s)