

Datum: 28/02/2024

Baustelle: 35 rue du nord, 4260 Esch sur Alzette
Bauherr: Fabrice Génot, Sandra Petersson
Architekt: Peters Petersson S.à r.l., 33 rue Victor Hugo, L-4140 Esch/Alzette
 Dipl.Ing. Arch. Judith Sorger-Peters
 T. +352 2655 0762 / mail@peterspetersson.lu

Wichtige Anmerkung: Alle Arbeiten müssen als vollständige Dienstleistung verstanden werden. Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung seiner Leistungen die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nicht beschriebene Teilarbeiten werden vom Auftragnehmer hinzugefügt. Alle nachfolgend beschriebenen Arbeiten umfassen die Lieferung, den Transport, die Einbau und Montage sowie die Abfallentsorgung.

Ind.	LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND MENGENLISTE FÜR DIE BAUARBEITEN	E/U	#	EP/PU	€ Subtotal	€ Total
6	DACH- und ZIMMERARBEITEN / Travaux de toiture et de charpenterie					
6 3	Dach - Anpassungen					
6 3 1	Lieferrn installieren und befestigen ein Mauerabdeckung mit Aufkantung aus Aluminium an bestehenden Mauerabdeckung. - am die Terrasse, oben auf der kleinen Mauer zum Nachbarn - Breite: ca.30cm - Überstand der Tropfkante in mind. 4 cm Abstand vom Bauwerk. Die Ansicht muss den oberen Rand von Bekleidungen um ein Mindestmaß 80 mm überdecken. - Material: Aluminium - Siehe Referenzbild 1,2	m1	0,30			
6 3 2	Lieferrn und installieren ein Mauerabdeckung mit wandaufschlussprofil - am Rande die Terrasse - Breite: ca.35cm - Überstand der Tropfkante in mind. 4 cm Abstand vom Bauwerk. Die Ansicht muss den oberen Rand von Bekleidungen um ein Mindestmaß 80 mm überdecken. - Die Dichtung muss an der aufgehenden Klinkerwand befestigt werden. - Material: Zink, - Siehe Referenzbild 3,4,5	m1	6,00			
	Regiearbeiten					
1	Stundensatz Facharbeiter	h	1,00			

2	Stundensatz Helfer	h	1,00
Total ohne MwSt.			
MwSt. 16%			
Total			

Datum: 28/02/2024

Baustelle: 35 rue du nord, 4260 Esch sur Alzette

Bauherr: Fabrice Génot, Sandra Petersson

Wichtige Anmerkung: Alle Arbeiten müssen als vollständige Dienstleistung verstanden werden. Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung seiner Leistungen die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Nicht beschriebene Teilarbeiten werden vom Auftragnehmer hinzugefügt. Alle nachfolgend beschriebenen Arbeiten umfassen die Lieferung, den Transport, die Einbau und Montage sowie die Abfallsorgung.

Image de référence

19 1 1 Bestehende Situation
Referenzbild 1




Bestehende Situation
Referenzbild 2



20 3 1 Bestehende Situation
Referenzbild 3



18 4 1 Bestehende Situation
Referenzbild 4



Bestehende Situation
Referenzbild 5

